



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sígilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054064-56	Nº SICOMV 036979/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Infra Estrutura Urbana	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista/SP	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de guias e sarjetas, pavimentação, calçadas e sinalização viárias					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>1. Construção de guias e sarjetas, pavimentação, calçadas e sinalização viárias horizontal e vertical.</b>										
<b>1.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</b>										
1.1.1.	SINAPI	74209/1	ABERTURA DE CAIXA DE 20 CM E REFORÇO DO SUBLEITO	M2	3,00	340,46	BDI 1	438,58	23.293,42	RA
1.1.2.	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	984,38	1,48	BDI 1	1,91	1.880,17	RA
1.1.3.	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	1.279,69	1,69	BDI 1	2,18	2.789,72	RA
1.1.4.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA LEITO NATURAL	M3XKM	3.199,22	2,18	BDI 1	2,81	8.989,81	RA
1.1.5.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.921,88	1,31	BDI 1	1,69	8.317,98	RA
1.2.			<b>BASE DE 20 CM</b>						<b>107.001,96</b>	
1.2.1.	SINAPI	72923	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	984,38	51,87	BDI 1	66,82	65.776,27	RA
1.2.2.	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	984,38	1,69	BDI 1	2,18	2.145,95	RA
1.2.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE C/ ASFALTO DILUIDO CM - 30 AF 09/2017	M2	4.921,88	4,65	BDI 1	5,99	29.482,06	RA
1.2.4.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.921,88	1,51	BDI 1	1,95	9.597,67	RA
1.3.			<b>CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ ESPESSURA DE 3,00 CM</b>						<b>194.372,66</b>	
1.3.1.	SINAPI	96990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	147,96	903,65	BDI 1	1.164,08	171.888,05	RA
1.3.2.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	147,96	5,67	BDI 1	7,30	1.077,92	RA
1.3.3.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	16.723,97	0,99	BDI 1	1,28	21.406,68	RA
1.4.			<b>GUIAS E SARJETAS</b>						<b>60.280,46</b>	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_08/2016	M	1.419,70	32,96	BDI 1	42,46	60.280,46	RA
1.5.			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>6.693,41</b>	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	38,88	28,01	BDI 1	36,08	1.402,79	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054064-56	Nº SICONV 036979/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infra Estrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI <small>(Nº DO TERMO DE REFERÊNCIA: 02.01.0000.000)</small>	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de guias e sarjetas, pavimentação, calçadas e sinalização viárias	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista/SP	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Construção de guias e sarjetas, pavimentação, calçadas e sinalização viárias horizontal e vertical.</b>									
1.5.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	8,00	94,88	BDI 1	122,22	977,76
1.5.3.	Composição	28.06.12.99.DER	SUPORTE TUBULAR GAVANIZADO 2" 1/2"	M	39,00	72,15	BDI 1	92,94	3.624,66
1.5.4.	Composição	5213444 SICRO	FORNIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	5,00	106,85	BDI 1	137,64	688,20
1.6.			<b>CALÇAMENTO DE CONCRETO DESEMPENADO COM 6 CM ESP.</b>						<b>79.285,48</b>
1.6.1.	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado	m²	150,52	389,46	BDI 1	501,70	75.515,88
1.6.2.	SINAPI	38185	Piso tátil alerta direcional de borracha colorido25 x 25 cm esp. 5 mm para cola	m²	25,60	114,31	BDI 1	147,25	3.769,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Canaã Paulista/SP  
Local  
sexta-feira, 4 de outubro de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Hermes Calres Teixeira  
CREA/CAU: 0600916533  
ART/RRT: 28027230190339122



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054064-56 | Nº SICONV 036979/2018 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista | APELIDO EMPREENDIMENTO Infra Estrutura Urbana | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de guias e sarjetas, pavimentação, calçadas e sinalização viárias hor

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ	470.927,37	% Período:	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20
1.1.	ABERTURA DE CAIXA DE 20 CM E REFORÇ	23.293,42	% Período:	68,94%	12,80%	18,26%									
1.2.	BASE DE 20 CM	107.001,95	% Período:	100,00%											
1.3.	CAPA ASFALTICA EM CBUQ ESPESSURA 1	194.372,65	% Período:	100,00%											
1.4.	GUAIS E SARJETAS	60.280,46	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.693,41	% Período:			100,00%									
1.6.	CAÇAMENTO DE CONCRETO DESEMPEN	79.285,48	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 470.927,37</b>			%:	68,94%	12,80%	18,26%									
	Repassa:	317.791,04		59.003,62	84.157,72										
	Contrapartida:	6.876,98		1.276,84	1.821,17										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	324.668,02		60.280,46	85.978,89										
	%:	68,94%		81,74%	100,00%										
	Repassa:	317.791,04		376.794,66	460.952,38										
	Contrapartida:	6.876,98		8.153,82	9.974,99										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	324.668,02		384.948,48	470.927,37										

Nova Canaã Paulista/SP  
Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Hermes Calves Teixeira  
CREM/CAU: 0600916533  
ART/RRT: 28027230190339122



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1054064-56 Nº SICONV 036979/2018 PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista  
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infra Estrutura Urbana MUNICIPIO / UF Nova Canaã Paulista/SP  
 VALORES CONTRATADOS (R\$): RECURSO OGU REPASSE 460.952,38 CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 9.974,99 470.927,37

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ	Em Análise	4.921,88	m²	LOTE 1	460.952,38 (97,88%)	9.974,99 (2,12%)	- (0,00%)	470.927,37 (100,00%)
<b>TOTAL</b>								<b>460.952,38</b> (97,88%)	<b>9.974,99</b> (2,12%)	<b>-</b> (0,00%)	<b>470.927,37</b> (100,00%)

Observações:

Nova Canaã Paulista/SP  
Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2019  
Data

Representante Tomador  
Nome: José Marcos Alves  
Cargo: Prefeito