



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054067-22/2018	Nº SICONV 052857/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infra Estrutura Urbana	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista/SP	BDI 1 26,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de guias e sarjetas, pavimentação, calçadas e sinalização viárias					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
4. Construção de guias e sarjetas, pavimentação, calçadas e sinalização viárias horizontal e vertical.										
4.1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ										
4.1.1.	SINAPI	74209/1	ABERTURA DE CAIXA DE 20 CM E REFORÇO DO SUBLEITO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	340,46	BDI 1	431,06	170.750,99	RA
4.1.2.	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	516,44	1,48	BDI 1	1,87	965,74	RA
4.1.3.	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11692 KG	M3	671,37	1,69	BDI 1	2,14	1.436,73	RA
4.1.4.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. EM VIA URBANA LETO NATURAL	M3XKM	2.699,13	2,18	BDI 1	2,76	7.449,60	RA
4.1.5.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	2.582,21	1,31	BDI 1	1,66	4.266,47	RA
4.1.6.	SINAPI	72923	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	516,44	51,87	BDI 1	65,67	33.914,61	RA
4.1.7.	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11692 KG	M3	516,44	1,69	BDI 1	2,14	1.105,18	RA
4.1.8.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM 30 09/2017	M2	2.582,21	4,65	BDI 1	5,89	15.209,22	RA
4.1.9.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C CAPA ASFALTICA EM CBUQ ESPESURA DE 3,00 CM	M2	2.582,21	1,51	BDI 1	1,91	4.932,02	RA
4.1.10.	SINAPI	96990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	77,47	903,65	BDI 1	1.144,11	88.634,20	RA
4.1.11.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	77,47	5,67	BDI 1	7,18	556,23	RA
4.1.12.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	8.774,25	0,99	BDI 1	1,25	10.967,81	RA
4.2.			GUIAS E SARJETAS						23.894,60	RA
4.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_09/2016	M	572,60	32,96	BDI 1	41,73	23.894,60	RA
4.3.			CALÇADA						36.510,03	RA
									237.968,97	
									170.750,99	
									1.293,18	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054067-22/2018	Nº SICONV 052857/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infra Estrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de guias e sarjetas, pavimentação, calçadas e sinalização viárias	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista/SP	BDI 1 26,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de guias e sarjetas, pavimentação, calçadas e sinalização viárias horizontal e vertical.									
4.3.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	68,11	389,46	BDI 1	493,10	33.585,04
4.3.2.	SINAPI	38185	PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO 25 X 25 CM ESPESURA 5 CM PARA COLA	M²	20,21	114,31	BDI 1	144,73	2.924,99
4.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						6.813,35
4.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	27,28	28,01	BDI 1	35,46	967,35
4.4.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	8,00	94,88	BDI 1	120,13	961,04
4.4.3.	SINAPI	28.06.12.99 DER	SUPORTE TUBULAR GAVANIZADO 2" 1/2"	M	45,00	69,87	BDI 1	88,46	3.980,70
4.4.4.	SINAPI	5213444 SICRO	FORNIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	7,00	102,03	BDI 1	129,18	904,26

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Canaã Paulista/SP
Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Hermes Calres Teixeira
CREA/CAU: 0600916533
ART/RRT: 28027230190072257



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054067-22/2018 Nº SICONV 052857/2018 PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista APELIDO EMPREENDIMENTO Infra Estrutura Urbana

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ	237.968,97	% Período:	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
				71,75%	12,90%	15,34%									
4.1.	ABERTURA DE CAIXA DE 20 CM E REFORÇ	170.750,99	% Período:	100,00%											
4.2.	GUAIAS E SARJETAS	23.894,60	% Período:		100,00%										
4.3.	CALÇADA	36.510,03	% Período:			100,00%									
4.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.813,35	% Período:				100,00%								
5.			% Período:												
6.			% Período:												
Total:		R\$ 237.968,97	% Período:												
Período:			%:	71,75%	12,90%	15,34%									
Repasse:		159.907,73		28.757,89	34.191,52										
Contrapartida:		10.843,26		1.950,06	2.318,51										
Outros:															
Investimento:		170.750,99		30.707,95	36.510,03										
%			71,75%	84,66%	100,00%										
Repasse:		159.907,73		188.665,62	222.857,14										
Contrapartida:		10.843,26		12.793,32	15.111,83										
Outros:															
Investimento:		170.750,99		201.458,94	237.968,97										
Acumulado:															

Nova Canaã Paulista/SP
Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Hermes Calres Teixeira
CREAC/CAU: 0600916533
ART/RRT: 28027230190072257