

Nº OPERAÇÃO 1060359-93	Nº SICONV 052857/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista	Apelido do Empreendimento Infra Estrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2019.xls')	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de guias e sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico em	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista/SP	BDI 1 26,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de guias e sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico em CBUQ, calçadas e sinalização viárias horizontal									227.837,66	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ						227.837,66	
1.1.			ABERTURA DE CAIXA DE 20 CM E REFORÇO DO SUBLEITO						69.849,34	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	340,46	BDI 1	431,06	1.293,18	RA
1.1.2.	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	449,40	1,48	BDI 1	1,87	840,38	RA
1.1.3.	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	584,22	1,69	BDI 1	2,14	1.250,23	RA
1.1.4.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA LEITO NATURAL	M3XKM	3.508,32	2,18	BDI 1	2,76	9.682,96	RA
1.1.5.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.247,00	1,31	BDI 1	1,66	3.730,02	RA
-	SINAPI		BASE DE 20 CM	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.1.6.	SINAPI	72923	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	449,40	51,87	BDI 1	65,67	29.512,10	RA
1.1.7.	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	584,22	1,69	BDI 1	2,14	1.250,23	RA
1.1.8.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 09/2017	M2	2.247,00	6,07	BDI 1	7,69	17.279,43	RA
1.1.9.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.247,00	1,76	BDI 1	2,23	5.010,81	RA
1.2.			CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ ESPESSURA DE 3,00 CM						89.913,80	
1.2.1.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	162 67,41	936,01	BDI 1	1.185,08	79.886,24	RA
1.2.2.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	67,41	5,67	BDI 1	7,18	484,00	RA
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA.	M³XKM	7.634,85	0,99	BDI 1	1,25	9.543,56	RA
1.3.			GUIAS E SARJETAS						23.181,02	
1.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	555,50	32,96	BDI 1	41,73	23.181,02	RA
1.4.			CALÇADA						33.470,29	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060359-93	Nº SICONV 052857/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infra Estrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2019.xls')	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de guias e sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico em	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista/SP	BDI 1 26,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de guias e sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico em CBUQ, calçadas e sinalização viárias horizontal									227.637,66	
1.4.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	63,73	389,46	BDI 1	493,10	31.425,26	RA
1.4.2.	SINAPI	38185	PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL DE BORRAHA COLORIDO 25 X 25 CM ESPESSURA 5 CM PARA COLA	M²	14,13	114,31	BDI 1	144,73	2.045,03	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.805,22	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	26,48	28,01	BDI 1	35,46	938,98	RA
1.5.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	94,88	BDI 1	120,13	240,26	RA
1.5.3.	SINAPI	28.06.12.99 DER	SUPORTE TUBULAR GAVANIZADO 2" 1/2"	M	14,00	69,87	BDI 1	88,46	1.238,44	RA
1.5.4.	SINAPI	5213444 SICRO	FORNEIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	3,00	102,03	BDI 1	129,18	387,54	RA
1.6.			RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ					-	8.617,99	
1.6.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	204,00	1,76	BDI 1	2,23	454,92	RA
1.6.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	6,12	936,01	BDI 1	1.185,08	7.252,69	RA
1.6.3.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	6,12	5,67	BDI 1	7,18	43,94	RA
1.6.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA.	M³XKM	693,15	0,99	BDI 1	1,25	866,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Canaã Paulista/SP
Local

Responsável Técnico
Nome: Hermes Caires Teixeira



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060359-93	Nº SICONV 052857/2018	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infra Estrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2019.xls')	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de guias e sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico em	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista/SP	BDI 1 25,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de guias e sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico em CBUQ, calçadas e sinalização viárias horizontal									227.837,66

terça-feira, 3 de março de 2020

Data

CREA/CAU: 0600916533

ART/RRT: 28027230190417687

RECURSO
←