CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1070758-85	2905/2020	Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2021.xls)	04-21 (DES.)	Construção de Anel Viário	Nova Canaã Paulista/SP	25,66%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Anel Viário									**344.992,91**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ**					-	**344.992,91**	
1.1.			**ABERTURA DE CAIXA DE 20 CM E REFORÇO DO SUBLEITO**					-	**17.958,40**	
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (para construção civil) EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO nº 22 ADESIVADA DE 2,00 X 1,125 M	M2	2,25	330,00	BDI 1	414,68	933,03	RA
1.1.2.	SINAPI	101116	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	677,22	1,62	BDI 1	2,04	1.381,53	RA
1.1.3.	SINAPI	100977	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	880,39	5,07	BDI 1	6,37	5.608,08	RA
1.1.4.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA LEITO NATURAL	M3XKM	880,39	2,49	BDI 1	3,13	2.755,62	RA
1.1.5.	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	3.386,11	1,71	BDI 1	2,15	7.280,14	RA
1.2.			**BASE DE 20 CM**					-	**129.416,86**	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	677,22	105,33	BDI 1	132,36	89.636,84	RA
1.2.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6,0 M3, EM VIAS URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM AF 01/2018	M3	677,22	1,98	BDI 1	2,49	1.686,28	RA
1.2.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF 09/2017	M2	3.386,11	6,88	BDI 1	8,65	29.289,85	RA
1.2.4.	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.386,11	2,07	BDI 1	2,60	8.803,89	RA
1.3.			**CAPA ASFALTICA EM CBUQ ESPESSURA DE 3 CM**					-	**150.592,61**	
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M³	101,58	993,61	BDI 1	1.248,57	126.829,74	RA
1.3.2.	SINAPI	100985	CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO ACABADORA	M³	101,58	5,00	BDI 1	6,28	637,92	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	11.504,95	1,60	BDI 1	2,01	23.124,95	RP
1.4.			**GUIAS E SARGETAS**					-	**42.276,58**	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA(MEI FIO) E SARJETA CONJUGADA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM DE GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA AF 06/2016	M	888,35	37,87	BDI 1	47,59	42.276,58	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					-	**4.748,46**	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	59,15	18,20	BDI 1	22,87	1.352,76	RA
1.5.2.	SINAPI	28.06.12.99 DER	SUPORTE TUBULAR GAVANIZADO 2" 1/2"	M	6,00	69,87	BDI 1	87,80	526,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1070758-85	2905/2020	Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulista	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2021.xls)	04-21 (DES.)	Construção de Anel Viário	Nova Canaã Paulista/SP	25,66%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Anel Viário									**344.992,91**	
1.5.3.	SINAPI	5213444 SICRO	FORNEIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	2,00	102,03	BDI 1	128,21	256,42	RA
1.5.4.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHPA DE AÇO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	4,00	519,75	BDI 1	653,12	2.612,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Canaã Paulista/SP
Local

quarta-feira, 3 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Hermes Caires Teixeira
CREA/CAU: 0600916533
ART/RRT: 28027230200648011

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1070758-85	2905/2020	Prefeitura Municipal Nova Canaã Paulis	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Construção de Anel Viário

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/21	2 10/21	3 11/21	4 12/21	5 01/22	6 02/22	7 03/22	8 04/22	9 05/22	10 06/22	11 07/22	12 08/22
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	344.992,91	% Período:	86,37%	12,25%	1,38%									
1.1.	ABERTURA DE CAIXA DE 20 CM E REFORÇ	17.958,40	% Período:	100,00%											
1.2.	BASE DE 20 CM	129.416,86	% Período:	100,00%											
1.3.	CAPA ASFALTICA EM CBUQ ESPESSURA D	150.592,61	% Período:	100,00%											
1.4.	GUIAS E SARGETAS	42.276,58	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.748,46	% Período:			100,00%									

Total: R$ 344.992,91

		1 09/21	2 10/21	3 11/21
Período:	%:	86,37%	12,25%	1,38%
	Repasse:	248.709,04	34.699,54	3.897,42
	Contrapartida:	49.258,83	7.577,04	851,04
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**297.967,87**	**42.276,58**	**4.748,46**
Acumulado:	%:	86,37%	98,62%	100,00%
	Repasse:	248.709,04	283.408,58	287.306,00
	Contrapartida:	49.258,83	56.835,87	57.686,91
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**297.967,87**	**340.244,45**	**344.992,91**

Nova Canaã Paulista/SP
Local

quarta-feira, 3 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Hermes Caires Teixeira
CREA/CAU: 0600916533
ART/RRT: 28027230200648011