Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

OBRA: REFORA DO PREDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CDHU- BOLETIM 184 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25%

Base 01/12/2021

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
	1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 853,56**
CPOS	04.11.020	Retirada de peças sanitárias inclusive conexões	UNID.	2,00	R$ 32,81	R$ 65,62
	04.09.020	Retirada de esquadrias de ferroem geral na sala de espera para construção do banheiro do	m²	1,50	R$ 22,51	R$ 33,76
CPOS	04.11.040	Retirada de pertences de louças hidráulico	UNID.	2,00	R$ 10,58	R$ 21,16
CPOS	03.04.020	Retiradas de revestimento cerâmico de paredes	m²	12,60	R$ 8,71	R$ 109,75
CPOS	03.01.020	Demolição de concreto simples em calçamento externo danificado	m³	2,65	R$ 159,72	R$ 417,96
CPOS	03.040.040	Retirada de rodapé cerâmico na sala.cozinha farmacia e corredor	m	57,30	R$ 2,18	R$ 124,91
CPOS	04.08.020	Retirada de folhas de portas de madeira e de ferro 2,10 x 80 m para regular altura do piso	UNID.	5,00	R$ 16,08	R$ 80,40
	2,00	**REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE**				**R$ 42.722,25**
CPOS	11.20.130	.Tratamento de fissura ou tricos estáveis com mais de 5 mm de espessura	m	26,60	R$ 198,08	R$ 5.268,93
CPOS	16.40.080	Reparo da cobertura com substituição de telhas cerâmicas do tipo romana	m²	26,10	R$ 35,01	R$ 913,76
CPOS	22.01.240	Colocação de forro de madeira nos berais de telha	m²	65,25	R$ 127,13	R$ 8.295,23
2	17.02.120	Revestimento da alvenaria em argamassa mista de cimento, cal e areia na alvenaria que foi retirado o revestimento cerâmico (embosso comum)	m²	12,60	R$ 16,91	R$ 213,07
CPOS	11.01.100	Concreto fck 20 mpa para correção de calçamento externo danificado	m²	2,65	R$ 351,93	R$ 932,61
CPOS	11.16.040	Adenssamento e espalhamento de concreto para correção de calçamento externo danificado	m³	2,65	R$ 122,40	R$ 324,36
CPOS	18.06.102	Colocação de piso sobre piso cerâmico do tipo PI 5 anti derrapante	m²	42,85	R$ 37,63	R$ 1.612,44
CPOS	18.06.102	Colocação de rodapé cerâmico	m	57,30	R$ 5,27	R$ 301,97
CPOS	1806103	Recolocação de porta de madeira e de ferro 2,10 x 80	unid	4,00	R$ 90,05	R$ 360,20
CPOS	33.02.080	Retoque de Massa corrida a base de resina acrilica em alvenaria e laje de forro	m²	130,50	R$ 12,91	R$ 1.684,75
CPOS	33.10.030	Pintura em tinta acrilica sobre massa incl. Preparo interna	m²	524,65	R$ 24,16	R$ 12.675,54
CPOS	33.11.050	Pintura em tinta esmalte sobre superficie metálica e madeira e barrado	m²	247,64	R$ 35,59	R$ 8.813,51
CPOS	55.01.020	Limpeza final de obra	m²	130,50	R$ 10,16	R$ 1.325,88
		Total geral simples				**R$ 43.575,81**
		BDI 25%				**R$ 10.893,95**
					TOTAL GERAL	**R$ 54.469,76**

Nova Canaã Paulista SP, 18 de janeiro de 2022

Thais Cristina Costa Moreira
Prefeita Municipal

HERMES CAIRES TEIXEIRA
Engº civil CREA 0600916533