



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: REFORMA DO PRÉDIO DA UBS EXISTENTE
LOCAL : RUA ANIZIO JOSÉ MOREIRA ESAQUINA RUA SONIA MARIA
DISTRITO DE SOCIMBRA
MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ PAULISTA –SP.

2- DA REFORMA

2.1 SERVIÇOS RETIRADAS: SERÁ DESATIVADO UM BANHEIRO NA SALA DE ESPERA, ONDE SERÁ RETIRADOS PEÇAS HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS DE LOUÇAS, REVESTIMENTO DE PAREDES, FOLHAS DE PORTAS DANIFICADAS, ESQUADRIA DE FERRO NA SALA DE ESPERA, ONDE SERÁ CONSTRUÍDO OUTRO BANHEIRO.

2.2 ESQUADRIAS: SERÁ SUBSTITUÍDO PORTAS LISA DE MADEIRA INCLUÍDO OS PORTAIS QUE ESTÃO DANIFICADOS, BEM COMO AS ESQUADRIAS DE FERRO DE CORRER E BASCULANTES QUE ESTÃO DANIFICADOS COM SINAIS DE APODRECIMENTOS E ENFERRUJADOS.

2.3 HIDRÚLICA E ESGOTO: O SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DEVERÁ SER TODO REVISADO, E NOS LOCAIS ONDE HAVER VASAMENTO DEVERÁ SER CONSERTADOS, TROCANDO OS MATERIAIS E PEÇAS DANIFICADAS. O ESGOTO DEVERÁ SER TODO REVISADO E ONDE HOUVER QUALQUER TIPO DE PROBLEMA DEVERÁ SER CORRIGIDO.

2.4. PISO: SERÁ EXECUTADO CONTRA PISO DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA, NO TRAÇO 1:3, O PISO DE ACABAMENTO EM GRANILITE, COM REQUADROS DE 1,00 X1,00 M, POLIDO COM MAQUINA, E APLICADO UMA CAMADA DE RESINA IMPERMEABILIZANTE. O CALÇAMENTO EXTERNO SERÁ EM CONCRETO DESEMPENADO COM 5 CM DE ESPESSURA E 1,00 M DE LARGURA AO REDOR DA AMPLIAÇÃO.

2.5 COBERTURA:

A COBERTURA DO PRÉDIO DEVERÁ SER REPARA, PAR CORRIGIR EVNTUAIS VASAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHA QUEBRADAS. NOS BEIRAL DA COBERTURA DEVERÁ SER FORRADO COM FORRO DE MADEIRA, PARA EVITAR QUE O VENTO FIQUE LEVANTANDO AS TELHAS DA PONTA DO BEIRAL.

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO COMUM: SERÃO EXECUTADO NO TRAÇO DE 1;3 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NA ALVENARIA ONDE O REVESTIMENTO FOI ARRANCADO, SERÁ EXECUTADO REBOCO PAULISTA, E NOS TRICOS E FISSURAS DE PAREDES DEVERÁ SER CORRIGIDO COM COSTURA CHUBANDO FERRO CRUZANDO AS FISSURAS: AS PAREDES INTERNAS ONDE O REVESTIMENTO FOI ARRANCADO, APÓS A REALIZAÇÃO DO CHAPISCO, SERÃO REVESTIDAS COM ARGAMASSA TIPO REBOCO PAULISTA EM UMA ÚNICA DEMÃO EM TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), A FIO DE PRUMO PARA RECEBER O NOVO REVESTIMENTO.



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

2.6 REVESTIEMTO CERÂMICO: AS PAREDES DOS SANITÁRIOS, DA COZINHA, SERÃO REVESTIDAS COM REVESTIMENTO CERÂMICOS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE INDUSTRIAL.

2.7 PINTURA

AS PARDES INTERNA E LAJE DE FORRO RECEBERÁ UMA MÃO DE MASSA CORRIDA PVA E TRÊS MÃO DE TINTA LATEX ACRILICA. NAS PAREDES EXTERNAS SERÁ APLICADO DUAS MÃO DE SELADORA ACRILICA E TRÊS MÃO DE TINTA LATEX ACRILICA.

AS ESQUADRIAS METÁLICAS E SERÃO PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS. NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA SERÃO MACEADAS COM MASSA CORRIDA ACRILICA E PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

2.8 LAVABDERIA

A LAVANDERIA EXISTE, DEVERÁ SER REMOVIADA PARA OUTRO LOCAL DA ÁREA COBERTA.

2.8 LIMPEZA FINAL DE OBRA

NO FINAL DA OBRA OS SERVIÇOS DEVERÃO ESTÁR LIMPOS, LAVADOS COM ÁGUA E SABÃO.

NOVA CANAÃ PAULISTA SP, 20 DE JANEIRO DE 2022.

HERMES CAÍRES TEIXEIRA
ENG.CIVIL CREA 0600916533


THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL