



# Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: [prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br)

## Memorial Descritivo

Obra: Recolocação de Cercas para programa melhor caminho (**somente mão de obra**)

Município: Nova Canaã Paulista- SP.

| FASE  | Descrição | Estrada   | Extensão (m) | Qtde Cerca (m) | Previsão de Inicio |
|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|--------------------|
| 1     | Trecho 1  | NCP - 370 | 4380         | 8760           | 08/06/2022         |
|       | Trecho 2  | NCP - 384 | 3530         | 7060           | 04/07/2022         |
| 2     | Trecho 1  | NCP - 184 | 1490         | 2980           | 05/09/2022         |
|       | Trecho 2  | NCP - 370 | 3540         | 7080           | 19/09/2022         |
| TOTAL |           |           | 12940        | 25880          |                    |

Especificações / Termo de referência.

### 1. Recolocação de cerca provisória.

1.1. Durante o período de execução da Recuperação das estradas rurais será executado uma cerca do tipo provisória com o recuo de aproximadamente de 50 metros para dentro das propriedades, para área de movimentação de maquinas e equipamentos.

1.2. Como dito pelo próprio nome será uma cerca provisória, que ficara disponível no período da conservação da estrada rural, e posteriormente será implantada a definitiva, tendo como esse intervalo 30 dias

Mesmo que provisória este item precisar ser funcional, na qual deve ser respeitar a altura e quantidade.

### 2. Cerca Definitiva

2.1. Após termino da conservação da estrada rural, deve ser retirado a cerca provisória e colocada a cerca definitiva no local de origem, respeitando os pontos onde tal item fora retirado antes da conservação.

2.2. A cerca definitiva terá tipos variáveis e deverá seguir os moldes de como era antes da conservação da estrada, tendo como variáveis: tipos de arames, quantidade de fios, tipo de madeira, espaçamento de lascas, balancim dentre outros fatores.



# Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: [prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br)

2.3. A recolocação de Cerca definitiva deverá atender os seguintes requisitos:

2.3.1. Alinhamento

2.3.2. Padrão de Altura (deverá acompanhar o greide da estrada).

2.3.3. Tensão dos fios (deve ser esticado respeitando seus limites)

2.3.4. Aprumamento das estacas.

2.3.5. Apiloamento das estacas.

2.3.6. Aprumamento de balancins (onde houver)

2.3.7. Travamento das cantoneiras ou esticadores (onde houver)

2.3.8. Amarração de arame (deverá ser devidamente apertado)

2.4. O Item 2. Deverá ser integralmente Funcional, prevendo sua garantia ao longo do tempo

3. Informações complementares.

3.1. A empresa executora deverá se responsabilizar por todo o fornecimento de: mão de obra; ferramentas; transporte (pessoal e material); equipamentos e quais outro item que seja necessário para execução do objeto em questão.

3.2. Não será onerado fornecimento de material, seja ele de quaisquer esfera.

3.3. O padrão de cerca deve obedecer a existente anterior a retirada, **ressalvo situação onde o proprietário substitua/ Inclua materiais**, para esta ocasião deve ser respeitada a orientação do proprietário.

3.4. Para os locais onde existam cercas de canto (no sentido de cortar a estrada) deve-se seguir os procedimentos dos itens 1 e 2.

Nova Canaã Paulista - SP, 03 de Junho de 2022.

Paulo Henrique de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5070342766

Paulo Henrique de Oliveira

Crea- SP 5070342766

Engenheiro Civil