

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DA AVENIDA SEBATIÃO MARTINEZ PEREZ	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista - SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO DA AVENIDA SEBATIÃO MARTINEZ PEREZ									55.792,64	
1.			Calçamento Avenida Sebatião Martinez Perez					-	55.792,64	
1.1.			CALÇAMENTO EM CONCRETO e = 5 cm					-	55.792,64	
1.1.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	671,41	4,29	BDI 1	5,57	3.739,75	RA
1.1.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.052,55	3,39	BDI 1	4,40	4.631,22	RA
1.1.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	52,62	694,47	BDI 1	901,21	47.421,67	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Canaã Paulista - SP
Local

sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 5070342766
ART/RRT: 28027230220713025