



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081146-36	Nº SICONV 923253	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO MARTINES PEREZ	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista - SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO MARTINES PEREZ									481.818,45	
1.			Pavimentação da Avenida Sebatião Martinez Perez					-	481.818,45	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	22.064,93	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88	430	BDI 1	558,01	1.607,07	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.159,95	0,78	BDI 1	1,01	3.191,55	RA
1.1.3.	SINAPI	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	13305,32	BDI 1	17.266,31	17.266,31	RA
1.2.			Subleito					-	43.315,67	
1.2.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	947,99	4,23	BDI 1	5,49	5.204,47	RA
1.2.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.232,38	7,26	BDI 1	9,42	11.609,02	RA
1.2.3.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.697,14	3,52	BDI 1	4,57	16.895,93	RA
1.2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.159,95	2,34	BDI 1	3,04	9.606,25	RA
1.3.			Base					-	158.227,91	
1.3.1.	SINAPI	100572	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	431,02	84,32	BDI 1	109,42	47.162,21	RA
1.3.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.016,95	2,79	BDI 1	3,62	29.021,36	RA
1.3.3.	SINAPI	101235	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	M3	280,16	18,04	BDI 1	23,41	6.558,55	RA
1.3.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	2.873,46	20,24	BDI 1	26,27	75.485,79	RA
1.4.			CBUQ e= 3 cm					-	176.748,43	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.873,46	2,35	BDI 1	3,05	8.764,05	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081146-36	Nº SICONV 923253	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO MARTINES PEREZ	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista - SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO MARTINES PEREZ										481.818,45
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	86,21	1423,29	BDI 1	1.847,00	159.229,87	RA
1.4.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.206,78	2,1	BDI 1	2,73	8.754,51	RA
1.5.			Guias e Sarjetas em Perfil extrusado					-	60.102,13	
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	912,99	50,73	BDI 1	65,83	60.102,13	RA
1.6.			CALÇAMENTO EM CONCRETO e = 5 cm					-	1.147,92	
1.6.1.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	6,00	147,43	BDI 1	191,32	1.147,92	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	20.211,46	
1.7.1.	CDHU - 185	70.01.011	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B	M2	27,00	451,72	BDI 1	586,20	15.827,40	RA
1.7.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	46,00	28,54	BDI 1	37,04	1.703,84	RA
1.7.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	8,00	229,48	BDI 1	297,80	2.382,40	RA
1.7.4.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	1,00	229,5	BDI 1	297,82	297,82	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081146-36	Nº SICONV 923253	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO MARTINES PEREZ	MUNICÍPIO / UF Nova Canaã Paulista - SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO MARTINES PEREZ									481.818,45

Nova Canaã Paulista - SP
Local
segunda-feira, 22 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 5070342766
ART/RRT: 28027230220713025

RECURSO
↓