



## Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: [prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br)

| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE<br>FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |           |   |         | TOMADOR:    | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA - CNPJ 65.711.954/0001-58 |                   |                       |                       |
|---|-----------|---|---------|-------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |           |   |         | OBRA:       | OBRAS DE DRENAGEM URBANA PARA CONTROLE DE EROSOES (RUA 10)            |                   |                       |                       |
|   |           |   |         | BDI:        | 25,00%  |                   |                       |                       |
|   |           |   |         | REFERENCIA: | BOLETIM CDHU 190 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE 09/2023                  |                   |                       |                       |
| valores em R\$  |           |   |         |             |   |                   |                       |                       |
| Nº  | CÓDIGO    | ITEM  | UNIDADE | QUANT.      | VALOR UNI (S/BDI)   | VALOR UNI (C/BDI) | VALOR TOTAL (S/BDI)   | VALOR TOTAL (C/BDI)   |
| <b>GALERIAS PLUVIAIS NOVA CANAÃ PAULISTA</b>  |           |   |         |             |   |                   | <b>R\$ 301.705,11</b> | <b>R\$ 377.934,00</b> |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |           |   |         |             |   |                   | <b>R\$ 12.145,00</b>  | <b>R\$ 15.511,94</b>  |
| 1.1   | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon   | M2      | 24,00       | R\$ 318,61  | R\$ 398,26        | R\$ 7.646,64          | R\$ 9.558,24          |
| 1.2   | 02.10.040 | Locação de rede de canalização  | M       | 471,39      | R\$ 1,12  | R\$ 1,40          | R\$ 527,95            | R\$ 659,95            |
| 1.2   | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m2      | 191,12      | R\$ 20,78   | R\$ 27,70         | R\$ 3.970,41          | R\$ 5.293,75          |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>   |           |   |         |             |   |                   | <b>R\$ 45.860,63</b>  | <b>R\$ 57.797,56</b>  |
| 2.1   | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m  | M3      | 1091,43     | R\$ 11,33   | R\$ 14,16         | R\$ 12.365,90         | R\$ 15.454,65         |
| 2.2   | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto  | M3      | 942,05      | R\$ 13,51   | R\$ 16,89         | R\$ 12.727,09         | R\$ 15.911,22         |
| 2.3   | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km  | M4      | 149,38      | R\$ 8,53  | R\$ 10,66         | R\$ 1.274,21          | R\$ 1.592,39          |
| 2.4   | 54.01.210 | Base de brita graduada  | M3      | 17,91       | R\$ 243,03  | R\$ 303,79        | R\$ 4.352,66          | R\$ 5.440,88          |
| 2.5   | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante   | M2      | 179,11      | R\$ 7,03  | R\$ 8,79          | R\$ 1.259,14          | R\$ 1.574,38          |
| 2.6   | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ  | M3      | 5,37        | R\$ 1.530,34  | R\$ 1.912,93      | R\$ 8.217,92          | R\$ 10.272,43         |
| 2.7   | 08.01.060 | Escoramento de solo pontaletado   | M2      | 707,08      | R\$ 8,01  | R\$ 10,68         | R\$ 5.663,71          | R\$ 7.551,61          |
| <b>CAPTAÇÃO DE ÁGUA</b>   |           |   |         |             |   |                   | <b>R\$ 112.399,92</b> | <b>R\$ 140.499,94</b> |
| 3.1   | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto  | UNID    | 10,00       | R\$ 3.243,18  | R\$ 4.053,98      | R\$ 32.431,80         | R\$ 40.539,80         |
| 3.2   | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto  | UNID    | 6,00        | R\$ 5.302,27  | R\$ 6.627,84      | R\$ 31.813,62         | R\$ 39.767,04         |
| 3.3   | 49.12.140 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão   | UNID    | 10,00       | R\$ 4.378,49  | R\$ 5.473,11      | R\$ 43.784,90         | R\$ 54.731,10         |
| 3.4   | 49.06.400 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)  | UNID    | 10,00       | R\$ 436,96  | R\$ 546,20        | R\$ 4.369,60          | R\$ 5.462,00          |
| <b>TUBULAÇÃO DE CONCRETO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA</b>  |           |   |         |             |   |                   | <b>R\$ 130.246,17</b> | <b>R\$ 162.807,82</b> |
| 4.1   | 46.12.270 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm  | M       | 88,73       | R\$ 138,10  | R\$ 172,63        | R\$ 12.253,61         | R\$ 15.317,46         |
| 4.2   | 46.12.150 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm  | M       | 245,75      | R\$ 232,48  | R\$ 290,60        | R\$ 57.131,96         | R\$ 71.414,95         |
| 4.3   | 46.12.160 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm  | M       | 136,91      | R\$ 444,53  | R\$ 555,66        | R\$ 60.860,60         | R\$ 76.075,41         |
| <b>SARGETÃO</b>   |           |   |         |             |   |                   | <b>R\$ 1.053,39</b>   | <b>R\$ 1.316,74</b>   |
| 5.1   | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa  | M3      | 1,80        | R\$ 585,22  | R\$ 731,53        | R\$ 1.053,39          | R\$ 1.316,74          |
| <b>TOTAIS</b>   |           |   |         |             |   |                   | <b>R\$ 301.705,11</b> | <b>R\$ 377.934,00</b> |

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA  
CPF: 181.923.418-52

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA  
CREA 5070342766