



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**

Estado de São Paulo  
CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58  
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000

Nova Canaã Paulista, 18 de Abril de 2024.

Ao  
**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES**  
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista/SP

Assunto: Documento de Formalização de Demanda

Prezados (a) Srs(a): COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Venho por meio deste encaminhar a este Departamento, Documento de Formalização de Demanda, juntamente com outros documentos para instrução do processo, objetivando a contratação de solução para atender a seguinte demanda deste órgão:

A justificativa para contratação em comento é consubstanciada na necessidade de Reforma da Praça da Matriz, localizada na Avenida Central.

Respeitosamente,

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA\_ PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA\_ 41713564823  
41713564823 P 2024-04-18 06:45:57

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Responsável pelo órgão demandante



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**

Estado de São Paulo  
CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58  
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000

<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA</b>	
<b>SECRETARIA</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS</b>
<b>DEPARTAMENTO OU SETOR</b>	<b>SETOR DE OBRAS</b>
<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>	<b>PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA</b>
<b>NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL PELA DEMANDA</b>	<b>DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA</b>

### **Justificativa da necessidade da contratação**

Importante ressaltar que a demanda, objeto deste estudo, surgiu mediante a necessidade da Construção de Sanitários na praça da matriz de socimbra

<b>NATUREZA DO OBJETO A SER CONTRATADO:</b>	<input type="checkbox"/> Serviço não continuado <input type="checkbox"/> Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Material de consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente/equipamento <input checked="" type="checkbox"/> Obras e outros investimentos
---	---

### **Objeto pretendido a ser contratado**

Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para Construção de Sanitários na praça da matriz de socimbra

### **Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Estado de São Paulo  
CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58  
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000

Item	Descrição	UNID	QUANT.
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			1,05%
1.1	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	54,77
1.2	Locação de obra de edificação	M2	54,77
			<b>SUB TOTAL</b>
<b>2 Fundação</b>			5,51%
2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	37,50
2.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,94
2.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	135,45
2.4	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,94
2.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,94
2.6	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	1,08
2.7	Reboco	M2	15,48
2.8	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	15,48
			<b>SUB TOTAL</b>
<b>3 Elevações</b>			12,16%
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	139,08
3.2	Forma em madeira comum para fundação	M2	7,53
3.3	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,88
			<b>SUB TOTAL</b>
<b>4 Cobertura</b>			14,47%
4.1	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	43,94
4.2	Estrutura pontaletada para telhas de barro	M2	43,94
4.3	Telha de barro tipo romana	M2	55,96
4.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	9,30
			<b>SUB TOTAL</b>
<b>5 Revestimento</b>			9,16%
5.1	Chapisco	M2	278,16
5.2	Reboco	M2	278,16
5.3	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	75,60
5.4	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	75,60
			<b>SUB TOTAL</b>
<b>6 Piso</b>			7,98%
6.1	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	13,69
6.2	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	4,67
6.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	4,67
6.4	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o	M2	39,15



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Estado de São Paulo  
CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58  
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000

	exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada		
6.5	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	39,15
		<b>SUB TOTAL</b>	
7	<b>Esquadrias</b>		12,50%
7.1	Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida	M2	15,14
7.2	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	2,88
		<b>SUB TOTAL</b>	
8	<b>Instalações hidrossanitário</b>		30,09%
8.1	Canopla para válvula de descarga	UN	8,00
8.2	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	2,00
8.3	Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros	UN	8,00
8.4	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2,00
8.5	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	2,00
8.6	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	32,48
8.7	Cuba de louça de embutir redonda	UN	4,00
8.8	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	45,00
8.9	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	33,00
8.10	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	8,00
8.11	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	UN	3,00
8.12	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	3,00
8.13	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	6,00
8.14	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	6,00
8.15	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	6,00
8.16	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	1,00
8.17	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	35,00
8.18	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	25,00
8.19	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	UN	2,00
8.20	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2'	UN	3,00
8.21	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	4,00
		<b>SUB TOTAL</b>	
9	<b>Instalações elétricas</b>		1,39%
9.1	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes	M2	0,04
9.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	4,00
9.3	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	2,00
9.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	35,00
9.5	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	80,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Estado de São Paulo  
CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58  
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000

9.6	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	4,00
9.7	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	10,00
9.8	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	3,00
9.9	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	2,00
			<b>SUB TOTAL</b>
10	<b>Pintura</b>		5,68%
10.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	246,50

### Previsão da data, e local, da entrega do bem material ou do início do serviço

Os serviços serão feitos na Praça da Matriz de socimbra, localizada na Avenida Santa Marisa-Distrito de Socimbra, dentro do período de 240 dias após a assinatura da Ordem de Serviço.

### Indicação do responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar e dos integrantes da gestão e fiscalização do contrato

### Indicação do responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar e dos integrantes da gestão e fiscalização do contrato

**Responsável pelo ETP:** Paulo Henrique de Oliveira – Diretor departamento de Obras

**Responsável pelo TR:** Diego Alan Thiago Gomes – Assessoria Licitação e Contratos.

**Gestor do contrato:** Paulo Henrique de Oliveira

**Fiscal do contrato:** Rodrigo Solda

**Servidor ou Comissão responsável pelo recebimento do objeto:** Paulo Henrique de Oliveira

Submetemos este Documento de Formalização de Demanda para avaliação.

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA  
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA\_  
41713564823  
2024-04-18 06:46:  
4171356482321

Paulo Henrique de Oliveira  
Diretor do departamento de Obras e Habitação  
Responsável pela demanda

Nova Canaã Paulista, 18 de abril de 2024

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA  
THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA:18192341852  
18192341852  
2024-04-18 06:46:32

Thais Cristina Costa Moreira  
Prefeita Municipal  
Responsável pelo órgão demandante