



# Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo  
CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: [prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br)

Obejeto REFORMA CRECHE TEREZA SOLDA  
Referencia: Boletim CDHU 192 c/ desoneração  
BDI: 20%  
Data base Janeiro de 2024

Item	Codigo	REFERENCIA	Descrição	UNID.	QUANT.	UNI S/BDI (R\$)	UNI C/ BDI (R\$)	TOTAL S/ BDI(R\$)	TOTAL C/ BDI(R\$)
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 913,45	R\$ 1.096,14	R\$ 5.480,70	R\$ 6.576,84
1.2	04.03.040	CDHU	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	9,00	R\$ 7,06	R\$ 8,47	R\$ 63,54	R\$ 76,25
1.3	04.02.020	CDHU	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm <sup>2</sup>	M	18,00	R\$ 1,17	R\$ 1,40	R\$ 21,06	R\$ 25,27
1.4	34.13.021	CDHU	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	1,00	R\$ 707,11	R\$ 848,53	R\$ 707,11	R\$ 848,53
1.5	03.08.020	CDHU	Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	12,00	R\$ 9,17	R\$ 11,00	R\$ 110,04	R\$ 132,05
1.6	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	18,87	R\$ 27,39	R\$ 32,87	R\$ 516,84	R\$ 620,22
1.7	04.14.040	CDHU	Retirada de esquadria em vidro	M2	4,94	R\$ 39,12	R\$ 46,94	R\$ 193,05	R\$ 231,67
								<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 8.510,83</b>
<b>2 ALVENARIA DE FECHAMENTO</b>									
2.1	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	163,80	R\$ 79,04	R\$ 94,85	R\$ 12.946,75	R\$ 15.536,10
2.2	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	380,21	R\$ 6,31	R\$ 7,57	R\$ 2.399,09	R\$ 2.878,91
2.3	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	380,21	R\$ 25,25	R\$ 30,30	R\$ 9.600,17	R\$ 11.520,21
2.4	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	7,35	R\$ 1.704,97	R\$ 2.045,96	R\$ 12.531,52	R\$ 15.037,84
								<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 44.973,06</b>
<b>3 COBERTURAS</b>									
3.1	13.01.130	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	52,61	R\$ 155,64	R\$ 186,77	R\$ 8.187,44	R\$ 9.824,93
3.2	16.03.020	CDHU	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	88,02	R\$ 81,05	R\$ 97,26	R\$ 7.134,02	R\$ 8.560,83
3.3	15.01.110	CDHU	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m	M2	88,02	R\$ 116,79	R\$ 140,15	R\$ 10.279,85	R\$ 12.335,83
3.4	22.03.070	CDHU	Forro em lâmina de PVC	M2	97,86	R\$ 93,40	R\$ 112,08	R\$ 9.140,12	R\$ 10.968,15
3.5	16.32.120	CDHU	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	M2	57,61	R\$ 295,51	R\$ 354,61	R\$ 17.024,33	R\$ 20.429,20
3.6	16.33.062	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	16,00	R\$ 215,88	R\$ 259,06	R\$ 3.454,08	R\$ 4.144,90
3.7	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	500,00	R\$ 23,82	R\$ 28,58	R\$ 11.910,00	R\$ 14.292,00
3.8	33.07.130	CDHU	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	500,00	R\$ 4,38	R\$ 5,26	R\$ 2.190,00	R\$ 2.628,00
3.9	46.02.070	CDHU	Tube de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12,00	R\$ 70,50	R\$ 84,60	R\$ 846,00	R\$ 1.015,20
								<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 84.199,02</b>
<b>4 ESQUADRIAS</b>									
4.1	23.09.050	CDHU	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	3,00	R\$ 620,12	R\$ 744,14	R\$ 1.860,36	R\$ 2.232,43
4.2	28.01.040	CDHU	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	3,00	R\$ 380,17	R\$ 456,20	R\$ 1.140,51	R\$ 1.368,61
4.3	25.01.080	CDHU	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2	20,93	R\$ 906,23	R\$ 1.087,48	R\$ 18.962,86	R\$ 22.755,44
4.4	26.01.142	CDHU	Vidro liso laminado colorido de 8 mm	M2	20,93	R\$ 369,72	R\$ 443,66	R\$ 7.736,39	R\$ 9.283,67
4.5	25.01.070	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	13,20	R\$ 298,23	R\$ 357,88	R\$ 3.936,63	R\$ 4.723,96

				SUB TOTAL		R\$ 40.364,11			
<b>5</b>				<b>Pisos e Revestimentos</b>					
5.1	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	88,80	R\$ 45,32	R\$ 54,38	R\$ 4.024,41	R\$ 4.829,30
5.2	18.06.400	CDHU	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	88,80	R\$ 10,08	R\$ 12,10	R\$ 895,10	R\$ 1.074,12
5.3	17.05.020	CDHU	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	6,16	R\$ 805,95	R\$ 967,14	R\$ 4.965,78	R\$ 5.958,94
5.4	17.10.020	CDHU	Piso em granilite moldado no local	M2	88,02	R\$ 93,71	R\$ 112,45	R\$ 8.248,35	R\$ 9.898,03
				SUB TOTAL		R\$ 21.760,39			
<b>6</b>				<b>Pintura</b>					
6.1	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	450,00	R\$ 26,44	R\$ 31,73	R\$ 11.898,00	R\$ 14.277,60
				SUB TOTAL		R\$ 14.277,60			
<b>7</b>				<b>Serviços Complementares</b>					
7.1	44.04.040	CDHU	Prateleira em Ardosia espessura de 2cm	M2	22,50	R\$ 347,51	R\$ 417,01	R\$ 7.818,97	R\$ 9.382,77
				SUB TOTAL		R\$ 9.382,77			
				TOTAL		R\$ 186.223,07		R\$ 223.467,78	

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP

segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA SP: 5070342766

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL